ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA Nr. 194
din 29.10.2026

privind aprobarea executării lucrărilor de „Amenajare spaţii verzi pe bulevardul Gării din municipiul Adjud" şi a valorii estimate a acestora

Consiliul Local al Municipiului Adjud întrunit în şedinţa ordinară, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizând:

- Referatul nr. 12/69543/(RU)69544 din 26.10.2026 privind aprobarea executării lucrărilor de „Reparaţii curente la trotuarele existente pe bulevardul Gării din municipiul Adjud" şi a valorii estimate a acestora;
- Raportul de specialitate nr. 12/69549/(RU)69550 din 26.10.2026 a Compartimentului Managementul Proiectelor şi Investiţii;
- Luând act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Adjud pentru activităţi economico-financiare şi administrarea serviciilor publice furnizate;
- Devizul estimativ aferent lucrărilor propuse;
- În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) şi (4) şi art. 20 alin. (1) lit. e) şi i) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) şi alin. (7) lit. i), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

ART 1. Se aprobă executarea lucrărilor de „Amenajare spaţii verzi pe bulevardul Gării din municipiul Adjud".

ART 2. Se aprobă valoarea estimată a lucrărilor prevăzute la art. 1, în sumă de 667.994,18 lei, inclusiv TVA, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Finanţarea lucrărilor se asigură din bugetul local al municipiului Adjud, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

ART 4. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Adjud şi Prefectului Judeţului Vrancea şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet www.adjud.ro, precum şi prin alte mijloace de publicitate locale.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
Mihalachi Florica

Contrasemnează
Secretar al Municipiului Adjud
jr. Sibişan Andra Genoveva

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1 la HCL nr. 194 **din** 29.10.2026

DEVIZ GENERAL

pentru obiectivul „Lucrărilor de amenajare spații verzi pe strada Gării din municipiul Adjud"

Președinte de ședință,
Consilier
Mihalachi Florica

Contrasemnează
Secretar al Municipiului Adjud
jr. Sibișan Andra Genoveva

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	488,371.30	102,557.97	590,929.28
4.1.1	*1 INFIINTARE DE SPATII VERZI*	*488,371.30*	*102,557.97*	*590,929.28*
	1 GAZONARE PRIN INSAMANTARE 2682 MP	133,572.55	28,050.23	161,622.78
	2 INSTALATII DE IRIGARE	263,724.66	55,382.18	319,106.84
	3 REABILITARE PUTURI FORATE	32,969.73	6,923.64	39,893.37
	4 PLANTARE ARBORI SI ARBUSTI - 70 ARBORI SI 150 ARBUSTI	58,104.37	12,201.92	70,306.29
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	63,690.00	13,374.90	77,064.90
4.3.1	*1 INFIINTARE DE SPATII VERZI*	*63,690.00*	*13,374.90*	*77,064.90*
	Utilaje si echipamente aferente obiectului INFIINTARE DE SPATII VERZI	63,690.00	13,374.90	77,064.90
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**552,061.30**	**115,932.87**	**667,994.18**
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD		**552,061.30**	**115,932.87**	**667,994.18**
TOTAL Constructii+Montaj		**488,371.30**	**102,557.97**	**590,929.28**

Director **Sef proiect,** **Ofertant**
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	**1.2**	**Amenajarea terenului**	**0.00**	**0.00**
2	**1.3**	**Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala**	**0.00**	**0.00**
3	**1.4**	**Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor**	**0.00**	**0.00**
4	**2**	**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii**	**0.00**	**0.00**
5	**3.5**	**Proiectare**	**0.00**	**0.00**
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	**4**	**Cheltuieli pentru investitia de baza**	**552,061.30**	**488,371.30**
6.1	4.1	Constructii si instalatii	488,371.30	488,371.30
		1 INFIINTARE DE SPATII VERZI	*488,371.30*	*488,371.30*
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	63,690.00	0.00
		1 INFIINTARE DE SPATII VERZI	*63,690.00*	*0.00*
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INFIINTARE DE SPATII VERZI	*63,690.00*	*0.00*
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	**5.1**	**Organizare de santier**	**0.00**	**0.00**
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	**6.1**	**Pregatirea personalului de exploatare**	**0.00**	**0.00**
9	**6.2**	**Probe tehnologice si teste**	**0.00**	**0.00**

TOTAL (fara TVA)	552,061.30	488,371.30
TVA (21.00%)	115,932.87	102,557.97
TOTAL (cu TVA)	667,994.18	590,929.28

Director

Sef proiect,
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Ofertant

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1 INFIINTARE DE SPATII VERZI						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului INFIINTARE DE SPATII VERZI				*63,690.00*	
1	**1** Aspersoare, duza, funny pipe, bratara 32-3/4", cot	buc	410.000	100.00	41,000.00	1
2	**2** Modul extensie programator	buc	3.000	1,550.00	4,650.00	2
3	**3** Programator 24 zone si cutie montaj	buc	1.000	5,000.00	5,000.00	3
4	**4** Senzor precipitatii	buc	1.000	290.00	290.00	4
5	**5** Electrovalve	buc	20.000	186.00	3,720.00	5
6	**6** Mastervalve	buc	1.000	610.00	610.00	6
7	**7** Boxe standard	buc	8.000	215.00	1,720.00	7
8	**8** Presostat electronic	buc	1.000	700.00	700.00	8
9	**9** Pompa submersibila+tablou compelt echipat	buc	1.000	6,000.00	6,000.00	9
TOTAL 1					**63,690.00**	
TOTAL Echipamente in LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD					**63,690.00**	

Director | **Sef proiect, SC CONSTAN CONSTRUCT SRL** | **Ofertant**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD
Obiectul: 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	191,676.92
		1 GAZONARE PRIN INSAMANTARE 2682 MP	*133,572.55*
		4 PLANTARE ARBORI SI ARBUSTI - 70 ARBORI SI 150 ARBUSTI	*58,104.37*
5	4.1.2	Rezistenta	0.00
6	4.1.3	Arhitectura	0.00
7	4.1.4	Instalatii	296,694.39
		2 INSTALATII DE IRIGARE	*263,724.66*
		3 REABILITARE PUTURI FORATE	*32,969.73*
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**488,371.30**
CAPITOL II II. Montaj			
12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	63,690.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului INFIINTARE DE SPATII VERZI	*63,690.00*
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**63,690.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI (fara TVA)	**552,061.30**
TVA (21.00%)	**115,932.87**
TOTAL 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI (cu TVA)	**667,994.18**

Director **Sef proiect,** **Ofertant**
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD
Obiectul: 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI
Stadiul fizic: 1 GAZONARE PRIN INSAMANTARE 2682 MP

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSH01A1 -** Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	**100 mp**	**26.820**	**289.68**	**7,769.21**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	289.68	7,769.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	***20670** - Muncitor deservire gospodarie comunala*	*ora*	*189.617*	*40.97*	*7,769.21*
2	**RPDA25B% -** Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de: 11-30 CM;	**buc**	**30.000**	**206.50**	**6,195.13**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	206.50	6,195.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***20640** - Muncitor deservire constructii masini*	*ora*	*151.200*	*40.97*	*6,195.13*
2.2	***7608** - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp*	*ora*	*45.300*	*0.00*	*0.00*
3	**TSG06A1 -** Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor,transportarea facandu-se : prin purtare manuala diametrul ciaotelor sau radacinilor de 10-30 cm	**buc**	**30.000**	**204.87**	**6,145.97**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	204.87	6,145.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	***20600** - Muncitor de deservire*	*ora*	*150.000*	*40.97*	*6,145.97*
4	**TSH03A1 -** Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu	**mc**	**20.000**	**81.04**	**1,620.89**
			material:	40.07	801.43
			manopera:	40.97	819.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***120010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*20.000*	*40.07*	*801.43*
4.2	***999211** - Muncitor deservire gospodarie comunala categoria a II-a*	*ora*	*20.000*	*40.97*	*819.46*
5	**SPVA06A -** Nivelarea terenului cu sapa si grebla pentru teren usor pe teren neacoperit cu plantatii la 10 mp	**mp**	**2,682.000**	**12.29**	**32,966.96**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.29	32,966.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***21200** - Muncitor peisagist*	*ora*	*804.600*	*40.97*	*32,966.96*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**IFB09A1 -** Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 3 cm din nisip;	**mp**	**2,682.000**	**9.59**	**25,727.97**
			material:	5.50	14,738.98
			manopera:	4.10	10,988.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	***2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*80.460*	*183.18*	*14,738.98*
6.2	***242001** - Peisagist*	*ora*	*268.200*	*40.97*	*10,988.99*
7	**TRA01A30P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	**tona**	**40.000**	**34.35**	**1,373.88**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	34.35	1,373.88
7.1	***29931** - Muncitor deservire constructii masini categoria I*	*ora*	*0.000*	*40.97*	*0.00*
7.2	***8888949** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km*	*tona*	*40.000*	*34.35*	*1,373.88*
8	**SPVC99A -** Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu furtunul la gura de apa exclusiv paratul de udat	**ar**	**2,682.000**	**2.13**	**5,709.44**
			material:	0.08	214.94
			manopera:	2.05	5,494.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	***7106239** - Apa*	*mc*	*26.820*	*8.01*	*214.94*
8.2	***21200** - Muncitor peisagist*	*ora*	*134.100*	*40.97*	*5,494.49*
9	**TRA01A25P -** Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km $	**tona**	**44.000**	**28.62**	**1,259.41**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.62	1,259.39
9.1	***20640** - Muncitor deservire constructii masini*	*ora*	*0.000*	*40.97*	*0.02*
9.2	***8888939** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km*	*tona*	*44.000*	*28.62*	*1,259.39*
10	**IFH15A1(ASIM) -** Insamantarea manuala cu ierburi	**mp**	**2,682.000**	**16.71**	**44,803.68**
			material:	7.27	19,486.17
			manopera:	8.19	21,977.98
			utilaj:	1.25	3,339.54
			transport:	0.00	0.00
10.1	***6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente*	*mc*	*1,341.000*	*12.24*	*16,415.54*
10.2	***7204435** - Seminte de plante-graminee perene (pm)*	*kg*	*1,341.000*	*2.29*	*3,070.62*
10.3	***20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii*	*ora*	*536.400*	*40.97*	*21,977.98*
10.4	***4408** - Grapa cu colti fixi gf2 alelaj cu 2 cai*	*ora*	*268.200*	*12.45*	*3,339.54*

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**133,572.55**
TVA (21.00%)	**28,050.23**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**161,622.78**

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Director	Sef proiect, SC CONSTAN CONSTRUCT SRL	Ofertant

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD
Obiectul: 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI
Stadiul fizic: 2 INSTALATII DE IRIGARE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**3.120**	**1,256.53**	**3,920.37**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,256.53	3,920.37
			transport:	0.00	0.00
1.1	***3521** - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC*	*ora*	*13.697*	*286.22*	*3,920.37*
2	**TSA03E1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu	**mc**	**32.000**	**78.67**	**2,517.39**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.67	2,517.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***20600** - Muncitor de deservire*	*ora*	*18.240*	*40.97*	*747.35*
2.2	***26100** - Sapator*	*ora*	*43.200*	*40.97*	*1,770.04*
3	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**60.000**	**212.76**	**12,765.43**
			material:	187.76	11,265.82
			manopera:	24.99	1,499.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	***2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*61.500*	*183.18*	*11,265.82*
3.2	***26100** - Sapator*	*ora*	*36.600*	*40.97*	*1,499.62*
4	**TSD01C1 -** Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	**mc**	**67.200**	**17.74**	**1,192.22**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.74	1,192.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***26100** - Sapator*	*ora*	*29.098*	*40.97*	*1,192.22*
5	**CG32B1 -** Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	**mc**	**180.000**	**76.17**	**13,710.93**
			material:	45.30	8,154.50
			manopera:	18.85	3,392.57
			utilaj:	12.02	2,163.86
			transport:	0.00	0.00
5.0	***20010472** - Pamant vegetal*	*mc*	*198.000*	*40.07*	*7,934.16*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	***6202806*** *- Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente*	*mc*	*18.000*	*12.24*	*220.34*
5.2	***26100*** *- Sapator*	*ora*	*64.800*	*40.97*	*2,655.06*
5.3	***20650*** *- Muncitor de deservire pentru montajul in constructii*	*ora*	*18.000*	*40.97*	*737.52*
5.4	***4019*** *- Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf*	*ora*	*12.600*	*171.74*	*2,163.86*
6	**TSD05A1 -** Compactare cu mai.mec.de 150-200Kg a umpl.in strat.de 20-30CM exclusiv udare strat din pam.necoe	**100 mc**	**1.800**	**2,145.71**	**3,862.27**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	361.38	650.49
			utilaj:	1,784.32	3,211.78
			transport:	0.00	0.00
6.1	***20650*** *- Muncitor de deservire pentru montajul in constructii*	*ora*	*15.876*	*40.97*	*650.49*
6.2	***4021*** *- Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf*	*ora*	*18.702*	*171.74*	*3,211.78*
7	**ACA12D%[1]-ASIM -** Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 32MM	**m**	**2,000.000**	**49.23**	**98,456.87**
			material:	11.53	23,066.35
			manopera:	37.70	75,390.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	***11462*** *- Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80*	*m*	*2,040.000*	*4.35*	*8,875.26*
7.1.1	***6701147*** *- Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN 32X2.9 cod 64000110*	*m*	*2,040.000*	*4.35*	*8,875.26*
7.2	***6704140*** *- Cot mat plast (pe,pp,pp-R,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 MM*	*buc*	*400.000*	*17.17*	*6,869.40*
7.3	***67210001*** *- Dop 32 MM*	*buc*	*400.000*	*17.17*	*6,869.40*
7.4	***7819201*** *- Material marunt*	*%*	*4,000.000*	*0.11*	*452.28*
7.5	***17110*** *- Instalator alimentare cu apa*	*ora*	*1,840.000*	*40.97*	*75,390.52*
8	**ACA12D% -** Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 50MM	**m**	**600.000**	**98.73**	**59,238.38**
			material:	19.81	11,886.76
			manopera:	37.70	22,617.16
			utilaj:	41.22	24,734.46
			transport:	0.00	0.00
8.1	***11462*** *- Teava polietilena de inalta densitate pehd pe80*	*m*	*612.000*	*19.04*	*11,653.69*
8.1.1	***6701150*** *- Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN 63X5.7 cod 64000113*	*m*	*612.000*	*19.04*	*11,653.69*
8.2	***7819201*** *- Material marunt*	*%*	*1,200.000*	*0.19*	*233.07*
8.3	***17110*** *- Instalator alimentare cu apa*	*ora*	*552.000*	*40.97*	*22,617.16*
8.4	***20000007*** *- Masina de sudura pe cu toate accesoriile*	*ore*	*528.000*	*46.85*	*24,734.46*
9	**W2H03A01> -** Folie avertizoare cu fir	**m**	**2,600.000**	**5.52**	**14,363.25**
			material:	3.43	8,930.22
			manopera:	2.09	5,433.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.0	***01*** *- BANDA AVERTIZARE*	*ml*	*2,600.000*	*3.43*	*8,930.22*
9.1	***17160*** *- Instalator sanitar*	*ora*	*132.600*	*40.97*	*5,433.03*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	**YC01 -** Piese legatura PEHD Dn 32 mm: DOP 32 MM, COT 32 MM, TEU 32 MM, MUFE 32 MM	**lei**	**3,000.000**	**1.36**	**4,080.42**
			material:	1.36	4,080.42
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	***20019322** - Diferenta pret material*	*lei*	*3,000.000*	*1.36*	*4,080.42*
11	**YC01 -** Piese legatura PEHD Dn 63 mm: Dop 63 mm, Cot 63 mm, Teu 63 mm, Mufe 63 mm	**lei**	**3,000.000**	**1.36**	**4,080.42**
			material:	1.36	4,080.42
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	***20019322** - Diferenta pret material*	*lei*	*3,000.000*	*1.36*	*4,080.42*
12	**IC54B1 -** Racord olandez u2 ng. filet inter-exterior din fonta maleabila d =3/4 toli	**buc**	**40.000**	**19.33**	**773.26**
			material:	11.14	445.48
			manopera:	8.19	327.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	***4122181** - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 20 3/4*	*buc*	*40.000*	*9.03*	*361.34*
12.2	***6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80*	*kg*	*1.600*	*22.66*	*36.26*
12.3	***6621959** - Placa marsit M 10-300X2,0 MM S 3498*	*kg*	*0.400*	*31.28*	*12.51*
12.4	***7322940** - Fuior cinepa*	*kg*	*0.800*	*44.20*	*35.36*
12.5	***17150** - Instalator incalzire + gaze*	*ora*	*8.000*	*40.97*	*327.78*
13	**EC06A# -** Cablu cu 2-30 conductoare de 0,75-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, semnalizare, blocare, montat cu scoabe in canale fixate cu bolturi implantate pe console, inclusiv consolele	**m**	**1,000.000**	**36.26**	**36,259.10**
			material:	16.59	16,592.01
			manopera:	19.67	19,667.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	***12850** - Cabluri de semnalizare*	*m*	*1,030.000*	*16.03*	*16,509.46*
13.1.1	***4807951** - Cablu cshp 12 X 0,75 S 7288*	*m*	*1,030.000*	*16.03*	*16,509.46*
13.2	***7801035** - Material marunt*	*%*	*500.000*	*0.17*	*82.55*
13.3	***17130** - Instalator electrician*	*ora*	*480.000*	*40.97*	*19,667.09*
14	**EA02B01^ -** Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	**m**	**100.000**	**15.85**	**1,584.63**
			material:	3.55	355.44
			manopera:	12.29	1,229.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	***100018762** - Cablu electric MYYM cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp*	*m*	*103.000*	*3.42*	*351.92*
14.2	***3064291** - Material marunt*	*%*	*100.000*	*0.04*	*3.52*
14.3	***17130** - Instalator electrician*	*ora*	*30.000*	*40.97*	*1,229.19*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**TRI1AA08C1 -** Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin aruncare auto-rampa,teren categ.1	**tona**	**20.000**	**10.24**	**204.87**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.24	204.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	***20900** - Muncitor incarcare-descarcare materiale*	*ora*	*5.000*	*40.97*	*204.87*
16	**H1P02A1 -** Transportul materialelor prin purtat direct pe primii 10 M	**t**	**20.000**	**54.90**	**1,098.08**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.90	1,098.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	***20600** - Muncitor de deservire*	*ora*	*26.800*	*40.97*	*1,098.08*
17	**TRA01A30 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. $	**tona**	**163.050**	**34.35**	**5,600.28**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	34.35	5,600.28
17.1	***8888948** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe*	*tona*	*163.050*	*34.35*	*5,600.28*
18	**TRA01A30P -** Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km	**tona**	**0.480**	**34.35**	**16.49**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	34.35	16.49
18.1	***29931** - Muncitor deservire constructii masini categoria I*	*ora*	*0.000*	*40.97*	*0.00*
18.2	***8888949** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=30 km*	*tona*	*0.480*	*34.35*	*16.49*

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**263,724.66**
TVA (21.00%)	**55,382.18**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**319,106.84**

Director **Sef proiect,** **Ofertant**
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD
Obiectul: 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI
Stadiul fizic: 3 REABILITARE PUTURI FORATE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
DECOLMATARE PUT					
1	**FJH04D -** Decolmatarea filtrelor de foraj circ inv. 0-400 m	**m**	**30.000**	**548.64**	**16,459.27**
			material:	183.62	5,508.57
			manopera:	67.19	2,015.84
			utilaj:	297.83	8,934.86
			transport:	0.00	0.00
1.1	***6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente*	*mc*	*450.000*	*12.24*	*5,508.57*
1.2	***26520** - Sondor mecanic*	*ora*	*49.199*	*40.97*	*2,015.84*
1.3	***2510** - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 6-9,9MC/min*	*ora*	*12.300*	*96.72*	*1,189.61*
1.4	***2910** - Instalatie de foraj hidraulica de circulatie inversa fa12 adancime 400M*	*ora*	*12.300*	*629.70*	*7,745.25*
2	**ACD01A06^ -** Montarea caminului de vizitare, din PP, de tip Pipelife cu diametrul de 800/1000 mm si inaltimea de 2 m, si rama din fonta, avand inclus capacul	**buc**	**1.000**	**7,275.82**	**7,275.82**
			material:	7,218.46	7,218.46
			manopera:	57.36	57.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	***200000105** - Con cu dinti, din PP, Pipelife Pro, pentru camine cu diametrul de 800/1000 mm*	*buc*	*1.000*	*686.94*	*686.94*
2.1.1	***600001377** - Con cu dinti, din PP, Pipelife Pro de diametrul de 1000/630 mm si inaltimea de 360 mm*	*buc*	*1.000*	*686.94*	*686.94*
2.2	***200000106** - Garnitura pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul de 800/1000 mm*	*buc*	*1.000*	*286.22*	*286.22*
2.2.1	***600001421** - Garnitura pentru baza camin Pipelife Pro cu diametrul de 1000 mm*	*buc*	*1.000*	*286.22*	*286.22*
2.3	***200000107** - Garnitura pentru coloana caminelor Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm*	*buc*	*1.000*	*286.22*	*286.22*
2.3.1	***600001420** - Garnitura pentru coloana Pipelife Pro cu diametrul de 1000 mm*	*buc*	*1.000*	*286.22*	*286.22*
2.4	***200000108** - Coloana PP, injectata, pentru baza de camin Pipelife Pro, cu diametrul interior de 800/1000 mm*	*buc*	*1.000*	*1,144.90*	*1,144.90*
2.4.1	***600001418** - Coloana PP, injectata, pentru baza Pipelife Pro, cu diametrul de 1000 mm cu suport scara avand inaltimea de 500*	*buc*	*1.000*	*1,144.90*	*1,144.90*
2.5	***200000109** - Baza de camin Pipelife PP Pro, cu diametrul de 800/1000 mm*	*buc*	*1.000*	*2,108.22*	*2,108.22*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5.1	***600001363*** *- Baza de camin injectata, din PP, Pipelife Pro, cu diametrul interior de 1000 mm si cu iesirile de 160 mm, aflate la unghiurile de 0 si 180 de grade, cu mufa, cu inaltimea de 500 mm*	*buc*	*1.000*	*2,108.22*	*2,108.22*
2.6	***200000111*** *- Capace de fonta, fara telescop, cu diametrul de 600 mm*	*buc*	*1.000*	*1,144.90*	*1,144.90*
2.6.1	***600008204*** *- Capac de fonta fara telescop Pipelife, cu diametrul de 600 mm, clasa B*	*buc*	*1.000*	*1,144.90*	*1,144.90*
2.7	***600001379*** *- Scara Pipelife montata pe metru de coloana*	*buc*	*1.000*	*686.94*	*686.94*
2.8	***6202508*** *- Vaselina siliconica*	*kg*	*0.100*	*359.08*	*35.91*
2.9	***600001378*** *- Telescop Pipelife PP pentru camin, cu diametrul exterior de 630 mm si inaltimea de 500*	*buc*	*1.000*	*629.70*	*629.70*
2.10	***600008206*** *- Garnitura pentru con cu dinti Pipelife Pro cu diametrul de 630 mm*	*buc*	*1.000*	*208.51*	*208.51*
2.11	***20600*** *- Muncitor de deservire*	*ora*	*0.200*	*40.97*	*8.19*
2.12	***17120*** *- Instalator de apa si canalizare*	*ora*	*1.200*	*40.97*	*49.17*
TOTAL DECOLMATARE PUT					**23,735.09**

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA					
3	**TSC02B1 -** Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**1.000**	**1,256.53**	**1,256.53**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,256.53	1,256.53
			transport:	0.00	0.00
3.1	***3521*** *- Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC*	*ora*	*4.390*	*286.22*	*1,256.53*
4	**TSA03E1 -** Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 M adancime, teren mijlociu	**mc**	**2.000**	**78.67**	**157.34**
			material:	0.00	0.00
			manopera:	78.67	157.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***20600*** *- Muncitor de deservire*	*ora*	*1.140*	*40.97*	*46.71*
4.2	***26100*** *- Sapator*	*ora*	*2.700*	*40.97*	*110.63*
5	**ACE08A1 -** Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**18.000**	**212.76**	**3,829.63**
			material:	187.76	3,379.74
			manopera:	24.99	449.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	***2200525*** *- Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*18.450*	*183.18*	*3,379.74*
5.2	***26100*** *- Sapator*	*ora*	*10.980*	*40.97*	*449.88*
6	**W2G14A# -** Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru sau aluminiu	**m**	**150.000**	**18.67**	**2,799.88**
			material:	14.16	2,123.83
			manopera:	4.51	676.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	***18073*** *- Cabluri de energie de 1 KV*	*m*	*153.750*	*13.54*	*2,082.18*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1.1	***4802597*** *- Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778*	*m*	*153.750*	*13.54*	*2,082.18*
6.2	***7815020*** *- Material marunt (bumbac,petrol)*	*%*	*300.000*	*0.14*	*41.64*
6.3	***14140*** *- Electrician cabluri subterane*	*ora*	*16.500*	*40.97*	*676.06*
7	**W2H03A01> -** Folie avertizoare cu fir	**m**	**150.000**	**7.94**	**1,191.26**
			material:	3.43	515.20
			manopera:	4.51	676.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.0	***01*** *- BANDA AVERTIZARE*	*ml*	*150.000*	*3.43*	*515.20*
7.1	***17160*** *- Instalator sanitar*	*ora*	*16.500*	*40.97*	*676.06*
TOTAL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA					**9,234.64**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**32,969.73**
TVA (21.00%)	**6,923.64**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**39,893.37**

Director **Sef proiect,** **Ofertant**
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD
Executant:
Proiectant: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL
Obiectivul: LUCRARI DE AMENAJARE SPATII VERZI PE BULEVARDUL GARII DIN MUNICIPIUL ADJUD
Obiectul: 1 INFIINTARE DE SPATII VERZI
Stadiul fizic: 4 PLANTARE ARBORI SI ARBUSTI - 70 ARBORI SI 150 ARBUSTI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**DA27C% -** Plantare arbore - Prunus cerasifera 'Nigra' (Prunus Pisardi) Hmax=3.5M – Arbore ornamental cu frunziș purpuriu intens	**buc**	**15.000**	**882.73**	**13,241.02**
			material:	859.62	12,894.27
			manopera:	22.94	344.17
			utilaj:	0.17	2.58
			transport:	0.00	0.00
1.0	***72032112** - Arbori ornamentali - Prunus cerasifera 'Nigra' (Prunus Pisardi) Hmax=3.5M – Arbore ornamental cu frunziș purpuriu intens*	*buc*	*15.000*	*818.60*	*12,279.05*
1.1	***7106239** - Apa*	*mc*	*0.150*	*8.01*	*1.20*
1.2	***3064291** - Material marunt*	*%*	*75.000*	*8.19*	*614.01*
1.3	***26100** - Sapator*	*ora*	*3.750*	*40.97*	*153.65*
1.4	***20600** - Muncitor de deservire*	*ora*	*4.650*	*40.97*	*190.52*
1.5	***5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone*	*ora*	*0.225*	*11.45*	*2.58*
2	**DA27C% -** Plantare arbore - Salcam Globular Hmax=3.00 m/ Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	**buc**	**10.000**	**1,465.77**	**14,657.75**
			material:	1,442.66	14,426.58
			manopera:	22.94	229.45
			utilaj:	0.17	1.72
			transport:	0.00	0.00
2.0	***720321121** - Arbori ornamentali - Salcam Globular Hmax=3.00 m/ Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"*	*buc*	*10.000*	*1,373.88*	*13,738.80*
2.1	***7106239** - Apa*	*mc*	*0.100*	*8.01*	*0.80*
2.2	***3064291** - Material marunt*	*%*	*50.000*	*13.74*	*686.98*
2.3	***26100** - Sapator*	*ora*	*2.500*	*40.97*	*102.43*
2.4	***20600** - Muncitor de deservire*	*ora*	*3.100*	*40.97*	*127.02*
2.5	***5603** - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone*	*ora*	*0.150*	*11.45*	*1.72*
3	**DA27C% -** Plantare arbore - Platan Englezesc, Platanus Acerifolia, ghiveci 25L, H 350-400 cm, circumferinta 8-10 cm	**buc**	**10.000**	**588.21**	**5,882.09**
			material:	565.09	5,650.92
			manopera:	22.94	229.45
			utilaj:	0.17	1.72
			transport:	0.00	0.00
3.0	***7203211222** - Arbori ornamentali - Platan Englezesc, Platanus Acerifolia, ghiveci 25L, H 350-400 cm, circumferinta 8-10 cm*	*buc*	*10.000*	*538.10*	*5,381.03*
3.1	***7106239** - Apa*	*mc*	*0.100*	*8.01*	*0.80*

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.2	***3064291*** *- Material marunt*	*%*	*50.000*	*5.38*	*269.09*
3.3	***26100*** *- Sapator*	*ora*	*2.500*	*40.97*	*102.43*
3.4	***20600*** *- Muncitor de deservire*	*ora*	*3.100*	*40.97*	*127.02*
3.5	***5603*** *- Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone*	*ora*	*0.150*	*11.45*	*1.72*
4	**TSH30B1 -** Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 CM. in teren	**buc**	**75.000**	**324.31**	**24,323.51**
			material:	303.83	22,787.02
			manopera:	20.49	1,536.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	***10206*** *- Arbusti ornamentali*	*buc*	*75.000*	*303.40*	*22,754.89*
4.1.1	***7200013*** *- Arbusti ornamentali: juniperus Horizontalis Blue Chip la Ghiveci 2L, Weigela florida, Pinus mugo, Yucca Variegata, Photinia glob, Ilex crenata*	*buc*	*75.000*	*303.40*	*22,754.89*
4.2	***6202806*** *- Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente*	*mc*	*2.625*	*12.24*	*32.13*
4.3	***24200*** *- Peisagist*	*ora*	*37.500*	*40.97*	*1,536.49*

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**58,104.37**
TVA (21.00%)	**12,201.92**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**70,306.29**

Director **Sef proiect,** **Ofertant**
SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)